

Urządzenie placu zabaw na terenie gminy Stawiski

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY STAWISKI [CPV: 43325000-7 Wypośażenie parków i placów zabaw]	
1. Kalk. własna. Dostawa i montaż kolejki Dostawa i montaż drewnianej kolejki z dwoma wagonami z daszkiem z laminatu- wymiary 2,0x1,0m, strefa bezpieczeństwa 8,0x4,0m, Jednostka: szt	1,0000
2. Kalkulacja własna. Dostawa i montaż bujaka Dostawa i montaż bujaka Konik - wymiary 0,90x0,30m, średnica strefy bezpieczeństwa - 3,0m wysokość swobodnego upadku 0,50m Jednostka: szt	1,0000
3. Kalk.własna. Dostawa i montaż zestawu Kacper Dostawa i montaż drewnianego zestawu placu zabaw KACPER - wymiary 4,3x6,9m, wymiary strefy bezpieczeństwa 7,3x9,9m, wysokość 3,0m, wys. swobodnego upadku 1,9m Elementy składowe: pomost z daszkiem, zjeżdźalnia (dł.2,0m,pomostu 1,0m),pomost bez daszka -szt.2, pomost ukośny,wejście trapowe,belka balansująca,mostek ruchomy,drabinka pozioma. Wykonanie zgodnie z PN-EN1176-1 Wypośażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Jednostka: szt	1,0000
4. Kalk.własna. Dostawa i montaż huśtawki równo Dostawa i montaż huśtawki równowaźnej - wymiary 3,0x0,38x0,5m, strefa bezpieczeństwa 5,0x2,5m, wysokość swobodnego upadku 0,9m. Wykonania z drewna oraz belki ruchomej na ułożyskowanym stelażu Jednostka: szt	1,0000
5. Kalk. własna. Dostawa i montaż tablicy infor Dostawa i montaż regulaminu placu zabaw -wymiary tablicy 0,50x0,50, wysokość 2,0m Jednostka: szt	1,0000
6. Kalk. własna. Dostawa i montaż koszy Dostawa i montaż drewnianych koszy na śmieci Jednostka: szt	3,0000
7. Kalk. własna. Dostawa i montaż ławki żel. Dostawa i montaż ławek parkowych żeliwnych - wymiary : dł.1,50m, stelaż żeliwny , deski sosnowe Jednostka: szt	4,0000
8. Kalk.własna. Dostawa i montaż huśtawki pojed Dostawa i montaż drewnianej huśtawki pojedynczej - wymiary 2,0x1,8x1,8m, strefa bezpieczeństwa 1,8x6,6m, wysokość swobodnego upadku 1,0m Jednostka: szt	1,0000
9. Kalk. własna. Dostawa i montaż gry kółko Dostawa i montaż gry kółko i krzyżyk- wymiary 1,2x0,1m, wysokość 1,7m Jednostka: szt	1,0000
Dział nr 2. URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY PORYTE [CPV: 43325000-7 Wypośażenie parków i placów zabaw]	

Opis robót	Ilość robót
10. Kalk. własna. Dostawa i montaż kolejki Dostawa i montaż drewnianej kolejki z dwoma wagonami z daszkiem z laminatu- wymiary 2,0x1,0m, strefa bezpieczeństwa 8,0x4,0m, Jednostka: szt	1,0000
11. Kalk.własna. Dostawa i montaż bujaka Dostawa i montaż bujaka Konik - wymiary 0,90x0,30m, średnica strefy bezpieczeństwa - 3,0m wysokość swobodnego upadku 0,50m Jednostka: szt	1,0000
12. Kalk. własna Dostawa i montaż zestawu Miłek Dostawa i montaż drewnianego placu zabaw MIŁEK - wymiary 5,0x3,3m ,wymiary strefy bezpieczeństwa 8,0x6,8m, wysokość 3,0m, wysokość swobodnego upadku 1,9m, Elementy składowe: pomost z daszkiem,zjeżdżalnia (dł. 2m, wys. pomostu 1,0m), pomost ukośny,pomost bedaszka (wys. 0,5m), drabinka pozioma, wejście trapowe. Wykonanie zgodnie z PN-EN1176-1Wyposażenie placów zabaw.Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Jednostka: szt	1,0000
13. Kal. własna. Dostawa i montaż huśtawki równo Dostawa i montaż huśtawki równoważnej - wymiary3,0x0,38x0,5m, strefa bezpieczeństwa 5,0x2,5m, wysokość swobodnego upadku 0,9m. Wykonania z drewna oraz belki ruchomej na ułożyskowanym stelażu Jednostka: szt	1,0000
14. Kalk.własna. Dostawa i montaż tablicy inform Dostawa i montaż regulaminu placu zabaw -wymiary tablicy 0,50x0,50, wysokość 2,0m Jednostka: szt	1,0000
15. Kalk. własna. Dostawa i montaż koszy Dostawa i montaż drewnianych koszy na śmieci Jednostka: szt	1,0000
16. Kalk. własna. Dostawa i montaż ławki Dostawa i montaż ławek parkowych żeliwnych - wymiary : dł.1,50m, stelaż żeliwny , deski sosnowe Jednostka: szt	2,0000
17. Kalk. własna Dostawa i montaż huśtawki podw Dostawa i montaż drewnianej huśtawki podwójnej - wymiary3,0x1,8x1,8mstrefa bezpieczeństwa 2,8x6,6m, wysokość swobodnego upadku 1,0m Jednostka: szt	1,0000
18. Kalk. własna. Dostawa i montaż gry kółko . Dostawa i montaż gry kółko i krzyżyk- wymiary 1,2x0,1m, wysokość 1,7m Jednostka: szt	1,0000