

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

NA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DZIERZBIA

Adres inwestycji: DZIERZBIA

Zamawiający: Gmina Stawiski, Stawiski

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
Poz. 1		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: km		0,2590
0+000-0+153 i 0+000-0+106	0,259	0,2590
Dział nr 2. Wykonywanie nasypów		
Poz. 2		
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsięb.z transp.urobku sam.samowylad.na odl. do 1km. Koparki o pojemności łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-II, sam.samowyladowczy do 10-15t(uzupełnienie poboczy posółka) dowóz na plac i wymieszanie		
Jednostka: m3		134,6800
0+000-0+153 i 0+000-0+106	259*1,00*0,26*2	134,6800
Poz. 3		
Ręczne formowanie nasypów. Sposób dostarczenia ziemi, sam. samowyladowczymi, grunt kat. I-II		
Jednostka: m3		134,6800
0+000-0+153 i 0+000-0+106	259*1,00*0,26*2	134,6800
Poz. 4		
Zagęszczenie nasypów walcami. Walce samojezdne wibracyjne, rodzaj i kategoria gruntu-sypkie I-II, walec wibracyjny samoj. 13 t		
Jednostka: m3		134,6800
0+000-0+153 i 0+000-0+106	259*1,00*0,26*2	134,6800
Poz. 5		
Plantowanie powierz.skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kat.I-III		
Jednostka: m2		518,0000
0+000-0+153 i 0+000-0+106	259*1,00*2	518,0000
Dział nr 3. Wykonywanie podbudowy z kruszywa		
Poz. 6		
Podbudowy z kruszyw naturalnych 50 % łamanego grubości 20 cm		
Jednostka: m2		1402,7000
0+000-0+153 i 0+000-0+106	259*5,30	1372,7000
ŁUKI NA SKRZYŻOWANIU	3*3*2+8*3*0,5	30,0000
Dział nr 4. Wykonywanie nawierzchni z betonu asfalt.		
Poz. 7		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II z transportem masy z transp miesz na 15 km		
Jednostka: 100 m2		13,2500
0+000-0+153 i 0+000-0+106	259*5,00	1295,0000
ŁUKI NA SKRZYŻOWANIU	3*3*2+8*3*0,5	30,0000

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 5. Oznakowanie pionowe		
Poz. 8		
Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm		
Jednostka: szt		9,0000
	9	9,0000
Poz. 9		
Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2		
Jednostka: 100 szt		0,0100
	1	1,0000
Poz. 10		
Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2		
Jednostka: szt		8,0000
cztery słupki i cztery znaki do przestawienia dodatkowo	8	8,0000