
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45262220-9 Wiercenie studni wodnych

NAZWA INWESTYCJI : **Odwierć studni głębinowej**
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 729/2; Sokoły, gm. Stawiski.
INWESTOR : Gmina Stawiski
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 13/15; 18-520 Stawiski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Rutkowski
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.08.2018

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Ujęcie wody SW-2	1	6

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45262220-9	Ujęcie wody SW-2			
1		Zagospodarowanie placu wierceń i jego likwidacja (montaż urządzenia wiertniczego i urządzeń pomocniczych oraz zagospodarowanie placu wierceń, demontaż wiertnicy oraz urządzeń i maszyn pomocniczych oraz likwidacja placu wierceń)	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Prace wiertnicze - wykonanie otworu studziennego o głębokości końcowej 180 m	m		
d.1	kalk. własna	180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
3		Próbné pompowanie	kpl.		
d.1	kalk. własna	Montaż i demontaż pompy głębinowej na (z) głębokości 65 m Próbné pompowanie - przyjęto 24 + 72 = 96 godz. Przerwy technologiczne (chlorowanie studni) - 24 godz. Badanie fiz.-chem i bakteriologiczne wody z pompowania - 1 szt.	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Sprawowanie dozoru geologicznego nad wykonaniem studni	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Opracowanie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Inwentaryzacja geodezyjna studni	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000