




















LEGENDA	
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY
	OŚ UKŁADANIA PŁYTEK
	ZAMUROWANIE ISTNIEJĄCEGO OTWORU W ŚCIANIE
	WZNOWIENIE NOWYCH ŚCIAN
	OCIEPLENIE IST. ŚCIAN WEŁNĄ SKALNĄ
	OCIEPLENIE IST. ŚCIAN STYROPIANEM



POSADZKA ZEWNĘTRZNA		
SCHEMAT	MATERIAL	ILOŚĆ, m2
	Kosłka brukowa 15x30cm, 20x30cm, 25x30cm gr. 8cm -kolor - szary	37,0
	Kosłka brukowa 15x30cm, 20x30cm, 25x30cm gr. 8cm -kolor - grawitowy	8,5
	Daszek podmurówkowy 25x5x7cm -kolor - grawitowy	4,5
	GRES nieszkliwiony 50x50cm -kolor - grawitowy -Plykt antypoślizgowe min R10	8,0
	-Motorozodpome GRES nieszkliwiony 60x60cm -kolor - szary -Plykt antypoślizgowe min R10 -Motorozodpome	25,0

POSADZKA ZEWNĘTRZNA		
SCHEMAT	MATERIAŁ	ILOŚĆ, m2
	<p>GRES nieszkliwiony 35x60cm -kolor - szary -Płytki antypoślizgowe min R10 -Morozoodporne -Stosowanie płutek stopniowych -Wyróżnienie kolorystyczne stopnie min 30cm, na akcenty obzeża i cokoły</p>	5,0
	<p>GRES nieszkliwiony 35x60cm -kolor - ciemnoszary -Płytki antypoślizgowe min R10 -Morozoodporne -Stosowanie płutek stopniowych -Wyróżnienie kolorystyczne stopnie min 30cm, na akcenty obzeża i cokoły</p>	3,0

POSADZKA WEWNĘTRZNA		
SCHEMAT	MATERIAŁ	ILOŚĆ, m2
	GRES szkliwiony 30x30cm -kolor - bieżowy, zblizony do NCS S 0500-N -Płytki antypoślizgowe min R11 -Odporność na plamienie - 4 -Odporność na ścieranie -IV -Morożoodpome	50,0
	GRES szkliwiony 60x60cm -kolor - bieżowy, zblizony do NCS S 0500-N -Płytki antypoślizgowe min R11 -Odporność na plamienie - 4 -Odporność na ścieranie -IV -Morożoodpome	105,0
	GRES szkliwiony 60x60cm -kolor - bieżowy, zblizony do NCS S 0500-N -Płytki antypoślizgowe min R10 -Morożoodpome	90,0
	GRES szkliwiony 60x60cm -kolor - bieżowy, zblizony do NCS S 0500-N -Płytki antypoślizgowe min R10 -Morożoodpome	115,0

POSADZKA WEWNĘTRZNA		
SCHEMAT	MATERIAŁ	ILOŚĆ, m2
	<p>Wykładzina antypoślizgowa heterogeniczna PVC</p> <p>Kolor - bieżowy, zblizony do NCS S 3005-Y20R</p> <p>-Wykładzina antypoślizgowa min R10</p>	115,0

[illegible]