

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Krzywe Koło w Stawiskach

Adres inwestycji: Stawiski

Zamawiający: Urząd Gminy w Stawiskach

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika

.....

Kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 2B do SIWZ
Znak sprawy: BI.3410 – 7/08

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
Element nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.				
Poz. 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1100		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. D.02.01.01 Wykonanie wykopów				
Poz. 2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kat.III-IV; transport samochodami do 5t	m ³	41,4600		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa				
Poz. 3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja włączów kanałowych	100 szt	0,0200		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zagęszcz.				
Poz. 4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m ²	121,6000		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturaln.				
Poz. 5 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm	100 m ²	1,2160		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. D.08.02.02. Nawierzchnia bitumiczna i z kostek brukowych				
Poz. 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy do 5 t	100 m ²	2,2400		
Poz. 7 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m ²	147,0000		
Razem wartość elementu nr 6				

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
Element nr 7. D.08.03.01.Obrzeża korytka ściekowe			Załącznik Nr 2B do SIWZ Znak sprawy: BI.3410 – 7/08	
Poz. 8 Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce cementowo-piaskowej - grubość prefabrykatów 15	100 m	0,4200		
Razem wartość elementu nr 7				

.....

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu