

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont ulic Ogrodowej 0+000-0+234 i Furmańskiej 0+000-0+267 w Stawiskach (Tylko jezdnie)

Adres inwestycji: Stawiski

Zamawiający: Urząd Gminy w Stawiskach, Stawiski

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

JAN OZYŻEWSKI

Opł. w Zakresie Projekt. Inżynierjno-
-Konstrukcyjnego Nr UAN 7343-21/91
oraz Upr. Nadzor. i Bceniania Stanu
Budowli Budownictwa Drogowego
Nr 307/EL/80

Przedmiar robót

Załącznik Nr 7A do SIWZ
Znak sprawy: BI.3410.7-08

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.		
Poz. 1		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: km		0,5000
Ogrodowa	0,234	0,2340
Furmańska	0,267	0,2670
Dział nr 2. D.04.04.01 Wyrównanie Podbudowa destruktem		
Poz. 2		
Wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem lub miesz.beton.. Zagęszczanie mechaniczne. Destrukt bit. do 10 cm		
Jednostka: 1 m3		15,6400
ul. Ogrodowa i Furmańska jezdnie	5	5,0000
siegacz do bud nr 10 śr. 8 cm	38*3,50*,08	10,6400
Dział nr 3. D.08.04.01. Nawierzchnia jezdni		
Poz. 3		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy do 5 t		
Jednostka: 100 m2		6,9300
Ogrodowa 0+000-0+112	112*5	560,0000
siegacz 38*3,50	38*3,50	133,0000
Poz. 4		
Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emlsją asfaltową . Kruszywo łamane frakcji 4-6,3; ilość kruszywa 8dm3/m2		
Jednostka: 100 m2		19,4500
Ogrodowa 0+112-0+234	122*5	610,0000
Furmańska 0+000-0+267	267*5	1335,0000
Poz. 5		
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem drogowym		
Jednostka: 100 m2		26,3800
Ogrodowa	234*5	1170,0000
Furmańska	267*5	1335,0000
siegacz	38*3,5	133,0000
Poz. 6		
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja włączów kanałowych		
Jednostka: 100 szt		0,0700
studnie	4	4,0000
kratka ściekowa przy sięgaczu	1	1,0000
wodociągowe	2	2,0000