

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa ulicy Krzywe Koło w Stawiskach

Adres inwestycji: Stawiski

Zamawiający: Urząd Gminy w Stawiskach

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

JAN CZYZEWSKI
Upł. w zakresie Projekt. Inżynieryjno-
-Konstruktoryjnego Nr GAN 7343-21/91
oraz Upł. Nadzor. i Oceny Stanu
Budowli Budownictwa Drogowego
Nr 307/EL/80

Przedmiar robót

Załącznik Nr 7B do SIWZ
Znak sprawy: BI.3410.7-08

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.		
Poz. 1		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: km		0,1100
A-B 0+007-0+0+049	0,042	0,0420
C-D 0+000-0+064	0,064	0,0640
Dział nr 2. D.02.01.01 Wykonanie wykopów		
Poz. 2		
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami do 5t		
Jednostka: m3		41,4600
rowek pod korytką	(42+42)*0,5*0,2	8,4000
koryto pod podbudowę 0+035-0+049	3,80*14*0,30	15,9600
koryto pod podbudowę 0+046-0+064	3,80*18*0,25	17,1000
Dział nr 3. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa		
Poz. 3		
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja włączów kanałowych		
Jednostka: 100 szt		0,0200
	2	2,0000
Dział nr 4. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zagęszcz.		
Poz. 4		
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)		
Jednostka: m2		121,6000
koryto pod podbudowę 0+035-0+049	3,80*14	53,2000
koryto pod podbudowę 0+046-0+064	3,80*18	68,4000
Dział nr 5. D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturaln.		
Poz. 5		
Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm		
Jednostka: 100 m2		1,2160
0+035-0+049	3,80*14	53,2000
0+046-0+064	3,80*18	68,4000
Dział nr 6. D.08.02.02. Nawierzchnia bitumiczna i z kostek brukowych		
Poz. 6		
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyladowczy do 5 t		
Jednostka: 100 m2		2,2400
odc. C-D 0+000-0+064	64*3,50	224,0000

Opis robót		Załącznik Nr 7B do SI	Wartość robót
Poz. 7		Znak sprawy: BI.3410.7-08	
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara			
Jednostka: m2		147,0000	
odc. A-B 0+007-0+049	42*3,50	147,0000	
Dział nr 7. D.08.03.01.Obrzeża korytka ściekowe			
Poz. 8			
Ścieki z elementów betonowych. Na podsypce cementowo-piaskowej - grubość prefabrykatów 15			
Jednostka: 100 m		0,4200	
odc. A-B 0+007-0+049	42	42,0000	