

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont ulicy Kossaka 0+000-0+261 iw Stawiskach (Tylko jezdnie)

Adres inwestycji: Stawiski

Zamawiający: Urząd Gminy w Stawiskach, Stawiski

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

JAN OZYZEWSKI
Upr. w zakresie Projekt. Inżynier. Og.
-Konstrukcyjnego Nr UAN 7343-21/91
oraz Upr. Nadzor. i Oceniania Stanu
Budowli Budownictwa Drogowego
Nr 307/EL/80

Przedmiar robótZałącznik Nr 7C do SIWZ
Znak sprawy: BI.3410.7-08

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.		
Poz. 1		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: km		0,2600
0+000-0+261	0,261	0,2610
Dział nr 2. D.04.04.01 Wyrównanie Podbudowa destruktem		
Poz. 2		
Wyrównanie istniejącej podbudowy destruktem lub miesz.beton.. Zagęszczanie mechaniczne. Destrukt bit. do 10 cm		
Jednostka: 1 m3		22,5000
0+000-0+261 przy średniej gr. 5 cm	22,5	22,5000
pow. wyrównania 450 m2		
Dział nr 3. D.08.04.01. Nawierzchnia jezdni		
Poz. 3		
Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emlsją asfaltową . Kruszywo łamane frakcji 4-6,3; ilość kruszywa 8dm3/m2		
Jednostka: 100 m2		20,1600
0+000-0+261	261*6	1566,0000
powierzchnia po remoncie destruktem	450	450,0000