

## KOSZTRYS OFERTOWY

### Remont budynku Miejskiego Przedszkola w Stawiskach

#### Część Nr 2. Remont dachu i elewacji budynku

Remont dachu i elewacji budynku przedszkola w Stawiskach

#### Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU PRZEDSZKOLNEGO [CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych]				
Element nr 1.1. Roboty dekarские [CPV: 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych]				
1. Kalkulacja własna DEMONTAŻ I MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ - Z UZUPEŁNIENIEM 7 SZT ZŁĄCZ DRUTU GRUB. 8 mm	kpl	1,0000		
2. KNR 19-01 0530-0300 [ST-0002] Rozebranie pokrycia dachowego z papy. Dach betonowy - pierwsza warstwa.	1 m2	305,1000		
3. [ST-0003] Rozebranie pokrycia dachowego z papy. Dach betonowy - następna warstwa.	1 m2	305,1000		
4. KNNR 3 0503-0200 [ST-0004] Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną. Dwuwarstwowe pokrycie: z papy perforowanej i papy wierzchniego pokrycia na istniejącym pokryciu z papy DOPUSZCZA SIĘ PAPE WIERZCHNIEGO POKRYCIA O MIN. PARAMETRACH -GRUBOŚĆ 5,2 mm, MODYFIKOWANA SBS NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ, POSYPKA MINERALNA.	1 m2	305,1000		

5. KNR 0-15 0527-0200 [ST-0004] Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, na podkładzie betonowym. Każda następna warstwa papą termozgrzewalną. DOTYCZY OBRÓBEK PRZY ELEMENTACH WYSTAJĄCYCH; GRUBOŚĆ PAPY 4,7 mm	100 m2	0,2795		
6. KNR 4-01 0535-0400 [ST-0004] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbkę blach, oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	32,0000		
7. KNR 4-01 0535-0500 [ST-0004] Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbkę blach, oraz przyg. blachy z rozbiórki do dalsz. użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	1 m	55,8100		
8. KNR 0-15II 0528-04 [ST-0004] Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m	32,0000		
9. KNR 0-15II 0529-03 [ST-0004] Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m	55,8100		
10. Kalkulacja własna KALKULACJA WŁASNA - POKRYCIE ZADASZENIATARASU - POLIWEGLAN	m2	57,5000		
11. KNR 4-04 1101-0200 [ST-0005] Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km	1 m3	4,5800		
12. Kalkulacja własna [ST-0006] Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodem ciężarowym skrzyniowym, ODL. 4 km	1 m3	1,0000		
Razem wartość elementu nr 1.1				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<p>Element nr 1.2. Wymiana stolarki okiennej na PCV [CPV: 25234100-1 Okna z tworzyw sztucznych]</p>				
<p>13. KNR 4-01 1212-0202 [ST-0007] Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie, farbą olejną z uprzednim malowaniem</p>	1 m2	48,6500		
<p>14. KNR 4-01 1214-0200 [ST-0007] Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych. Zeskrobanie farby z elementów metalowych o pow.ponad 0,5 m2</p>	1 m2	48,6500		
<p>15. KNR 0-19 0929-1100 [ST-0008] Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2, mocowane na kotwy</p>	1m2	9,0000		
<p>16. KNR 0-19 0929-0900 [ST-0008] Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 2,0m2, mocowane na kotwy</p>	1m2	15,6000		
<p>17. KNR 0-19 0929-0800 [ST-0008] Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do 1,5m2, mocowane na kotwy</p>	1m2	6,0000		
<p>18. KNR 2-02W 1027-0500 [ST-0008] Drzwi zewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe pełne i szklone. Drzwi klepkowe ponad 1,5 m2; malowanie farbą olejną</p>	1 m2	5,4000		
<p>Razem wartość elementu nr 1.2</p>				
<p>Element nr 1.3. Remont elewacji [CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne]</p>				



19. Kalkulacja własna PRZYGOTOWANIE ŚCIAN- SKUCIE USZKOPDZONEGO TYNKU, WYKONANIE W TYCH MIEJSCACH NOWEGO	kpl	1,0000		
20. KNR 0-17 2610-0102 [ST-0009] Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy. Docieplanie ścian z gazobetonu. GRUBOŚĆ OCIEPLENIA - PŁYT Z STYROPIANU 10 cm	100 m2	7,4810		
21. KNR 2-02 1604-0100 [ST-0010] Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowania do 10 m	1 m2	748,1000		
22. KNR 2-02W 1120-0200 [ST-0011] Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych nakładanych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 30 x 30 cm	1 m2	23,8000		
23. KNR 2-02 0921-0100 [ST-0012] Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - wykonanie ręczne	1 m2	93,5000		
Razem wartość elementu nr 1.3				
Razem wartość elementu nr 1				

### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	22,00%
Całkowita wartość wyceny	