

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY POMIAROWE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]	
1. KNR 2-01 0121-0200 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Jednostka: ha	0,2289
Dział nr 2. ROBOTY DROGOWE - CHODNIKI [CPV: 45111200 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]	
2. KNR 2-31 0814-0100 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych. Obrzeża 6x20cm na podsypcepiaskowej Jednostka: m	49,0000
3. KNR 2-31 0815-0100 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe 35x35x5cm na podsypce piaskowej Jednostka: m2	403,4000
4. KNR 2-31 0101-0100 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie Jednostka: m2	496,0700
5. KNNR 6 0111-0100 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i wapnem. Cementem - 20 kg/m2. Grubość warstwy 10 cm Jednostka: m2	496,0700
6. KNR 2-31 0407-0100 Obrzeża betonowe. O wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową Jednostka: m	243,0000
7. KNNR 6 0502-0201 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa Jednostka: m2	496,0700
8. KNNR 6 0502-0101 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa. Analogia. Schody wejściowe na plac zabaw, schody wejściowe do budynku Jednostka: m2	8,0300
Dział nr 3. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY [CPV: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw]	
9. Kalkulacja własna. Płatki do przeskoków Zakup z dostawą i montażem płatków do przeskoków Jednostka: kpl	1,0000
10. Kalkulacja własna. Pomost z ruchoma belką Zakupo z dostawą i montażem pomostu z ruchomą belką Jednostka: szt	1,0000

Opis robót	Ilość robót
11. Kalkulacja własna. Równoważnia łamana Zakup z dostawą i montażem równoważni łamanej Jednostka: szt	1,0000
12. Kalkulacja własna. Pomost linowy Zakup z dostawą i montażem pomostu linowego Jednostka: szt	1,0000
13. Kalkulacja własna. Drażki do podciągania pot Zakup z dostawą i montażem drążków do podcipotrójne Jednostka: szt	1,0000
14. Kalkulacja własna. Zestaw sprawnościowy Zakup z dostawą i montażem zestawu sprawnościowego np. Magda Jednostka: szt	1,0000
15. Kalkulacja własna. Huśtawka ważka Zakup z doistawą i montażem huśtawki ważka Koniki Jednostka: szt	1,0000
16. Kalkulacja własna. Huśtawka ważka na sprężni Zakup z dostawą i montażem huśtawki ważka na sprężynie Jednostka: szt	1,0000
17. Kalkulacja własna. Pomost wiszący z dwoma tr Zakup z dostawą i montażem pomostu wiszącego z dwoma trapami Jednostka: szt	1,0000
18. Kalkulacja własna. Karuzela tarczowa z siedz Jednostka: szt	2,0000
19. Kalkulacja własna. Zestaw placu zabaw Zakup z dostawą i montażem zestawu placu zabaw np. Majka 16 Jednostka: szt	1,0000
20. Kalkulacja własna. Regulamin drewniany Zakup z dostawą i montażem regulaminu drewnianego Jednostka: szt	1,0000
21. Kalkulacja własna. Kosz na śmieci Zakup z dostawą i montażem kosza na śmieci Jednostka: szt	2,0000
22. Kalkulacja własna. Ławka drewniana na stelaż Jednostka: szt	4,0000
Dział nr 4. TERENY ZIELENI [CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych]	
23. KNR 2-21 0311-0400 Sadz.drzew i krzewów liśc.na terenie płaskim gr.kat.III, formy pienne. Z zapraw dołów całkowita - średnice i głębokości 0.3 m Jednostka: szt	1,0000
24. KNR 2-21 0323-0400 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim gr.kat.III. Z zaprawą dołów - średnice i głębokości 0.5 m Jednostka: szt	3,0000