



DZIAŁ III: STROP NAD PARTEREM  
WIEŃCE W-1.1, W-1.2,  
W-1.3, W-1.4, W-1.5  
1 : 25


WIENIEC W-1.1  
DŁ. 29,10m




WIENIEC W-1.2  
DŁ. 3,90m




WIENIEC W-1.3  
DŁ. 14,50m



WIENIEC W-1.4  
DŁ. 14,00m



WIENIEC W-1.5  
DŁ. 11,90m



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRETA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRETÓW	x POZ.	RAZEM	A-0	A-III
							Ø6	Ø12
Poz. W-1.1 – WIENIEC – 29,10mb								
W-1.1	1	12	30.900	8	1	8		247.20
	2	6	1.320	240	1	240	316.80	
	3	12	0.300	120	1	120		36.00
Poz. W-1.2 – WIENIEC – 3,90mb								
W-1.2	1	12	3.900	8	1	8		31.20
	2	6	1.200	32	1	32	38.40	
	3	12	0.300	16	1	16		4.80
Poz. W-1.3 – WIENIEC – 14,5mb								
W-1.3	1	12	15.700	8	1	8		125.60
	2	6	1.220	120	1	120	146.40	
	3	12	0.300	60	1	60		18.00
Poz. W-1.4 – WIENIEC – 14mb								
W-1.4	1	12	15.200	8	1	8		121.60
	2	6	1.220	112	1	112	136.64	
	3	12	0.300	56	1	56		16.80
Poz. W-1.5 – WIENIEC – 11,90mb								
W-1.5	1	12	11.900	4	1	4		47.60
	2	6	1.260	48	1	48	60.48	
	3	12	0.300	48	1	48		14.40
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							698.72	663.20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888
MASA [kg]							155.12	588.92
MASA CAŁKOWITA [kg]								744.04

- UWAGI:
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZECZESNIEGO UPRAWNIIONĄ. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
  - OTULINA ZBROJENIA 3cm.
  - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.

BETON: C20/25  
STAL: A-III N  
A-0 /SOS-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:		PROJEKT TECHNICZNY	
OBIEKT:	ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA BUDYNEK USŁUGOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, KULTURY, OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ - CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W ZABUDOWIE USŁUGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SANITARNE O POJ. DO 30m3 ORAZ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO SOKOŁY 46, OBRĘB SOKOŁY, NR. EWID. 916		DATA:
			31.03.2022r.
			DZ: III RYS.NR: 5
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ III: STROP NAD PARTEREM WIEŃCE W-1.1, W-1.2, W-1.3, W-1.4, W-1.5		SKALA: 1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08	
	mgr inż. Magdalena Leończuk		
	SPRAWDZAJĄCY:		
	mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08	